

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μο- νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
		ΕΚΣΚΑΦΕΣ						
1	A-2.1	Αποξήλωση ασφαλτοταπήςτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΟΔΟ-1123Α	m ³	200,00	2,60	520,00	
		ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ						
2	A-14	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ-1310	m	100,00	0,65	65,00	
3	A-16	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ-1420	m ³	5,00	2,00	10,00	
		ΔΑΝΕΙΑ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ						
4	A-19	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm	ΟΔΟ-3121Β	m ³	100,00	9,20	920,00	
5	A-20	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	m ³	100,00	1,05	105,00	
							σ1=	1.620,00
ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								
	Γ-1	Υπόβαση οδοστρωσίας						
1	Γ-1.1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3121.Β	m ³	50,00	20,50	1.025,00	
	Γ-2	Βάση οδοστρωσίας						
2	Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.Β	m ²	500,00	2,10	1.050,00	
							σ3=	2.075,00
ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)								
1	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m ²	200,00	1,20	240,00	
2	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m ²	14.500,00	0,45	6.525,00	
3	Δ-6	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-4421.Β	ton	1.750,00	91,50	160.125,00	
	Δ-8	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας						
4	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521Β	m ²	200,00	8,20	1.640,00	
							σ4=	168.530,00
ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ								
		ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΟ)						
	E-1.1	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης N2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2						
1	E-1.1.5	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W3	ΟΔΟ-2653	m	120,00	43,00	5.160,00	
		ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ						
	E-8	Πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης						
	E-8.2	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης, πλήρως αντανakλαστικές, με υπόβαθρο τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1						
2	E-8.2.2	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανakλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	ΟΙΚ-6541	m ²	2,00	133,00	266,00	

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μο-νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
	E-9	Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων						
3	E-9.1	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	ΟΙΚ-6541	τεμ.	10,00	53,70	537,00	
4	E-9.4	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	ΟΙΚ-6541	τεμ.	10,00	53,70	537,00	
	E-10	Στύλοι πινακίδων						
5	E-10.2	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	ΟΔΟ-2653	τεμ.	20,00	49,30	986,00	
							σ5=	7.486,00

Σσ = 179.711,00

Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%

32.347,98

Άθροισμα δαπάνης εργασιών

ΣΣ = 212.058,98

Απρόβλεπτα 15%

31.808,85

Άθροισμα

243.867,83

Απολογιστικά

0,00

Αναθεώρηση

34,61

Άθροισμα

243.902,44

Φ.Π.Α. 23%

56.097,56

Συνολική αξία έργου

300.000,00

Χαλκίδα 3 / 7 / 2013

Ο Συντάξας

Χαλκίδα 3 / 7 / 2013

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Πρ/νος Τ.Σ.Ε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

με την υπ' αρ. 77468/3704 / 2013 απόφαση

Ο Πρ/νος της Δ/σης Τεχνικών Έργων

Εμμανουήλ Κηλίφης

ΠΕ 1/Δ

Αναστάσιος Λολακάς

ΠΕ 4/Β

Γεώργιος Μάρκου

ΠΕ 1/Β