

ΤΣΕ Κου Σιδηράκου
28/3/17

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Αρ. Πρωτ.: 61540/1813
Ημερομηνία: 27/3/2017

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ**

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Λαμία 20.03.2017

Αρ. Πρωτ. : 17222

- ΠΡΟΣ :
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Υψηλάντη 2
35100 ΛΑΜΙΑ
 2. ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΩΝ
Λ. Κηφισίας 60
15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
 3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Σκληβανιώτη 8
35100 ΛΑΜΙΑ

Ταχ.Δ/ση : Κραββαρίτου 3 Λαμία
Ταχ.Κωδ. : 35 132
Πληροφορίες : Καραγκούνη Ευθυμία
Τηλ : 22310 - 21738
Fax : 22310 - 22465

ΚΟΙΝΟΠ. : VODAFONE PANAFON A.E.
Τζαβέλα 1-3, Χαλάνδρι, ΤΚ 15231
Υπόψη κου Διαλυνά Εμμανουήλ
Τηλ 2106702000-216 0006369

ΘΕΜΑ : «Περί Χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης- Άδειας εκτέλεσης εργασιών Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών»

- ΣΧΕΤ. :**
- α) Το με αριθ. 10-01-2017 έγγραφο της εταιρείας VODAFONE PANAFON A.E. στο Δήμο.
 - β) Το αριθ. 1114/16.01.2017 έγγραφό μας
 - γ) Το αριθ. 9470/22.02.2017 έγγραφο της εταιρείας VODAFONE PANAFON A.E. στο Δήμο.

Μετά την παραπάνω σχετική αίτηση, σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία " VODAFONE PANAFON A.E." προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση εκτέλεσης εργασιών Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, στα πλαίσια της κατασκευής του έργου για την διάνοιξη μικροτάφρου μήκους 3.110,00μ. και την κατασκευή 6 φρεατίων στις οδούς που φαίνονται στα σχέδια.

Μετά τα ανωτέρω, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, σύμφωνα με το άρθρο 8, της αριθ. 725/23/5-01-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5B/05-01-2012), με ταυτόχρονη ενημέρωσή μας, ώστε να είναι δυνατή η τήρηση των προβλεπομένων προθεσμιών.

Ε.Δ.
Ο Δ/ΝΤΗΣ
της Δ/σης Υποδομών & Τεχν. Έργων

ΤΣΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ε.Δ
Φ. Δ.Ο.Ι. (Δίκτυο Οπτικών Ινών)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

- α) Το αριθ. 9470/22.02.2017 έγγραφο της εταιρείας VODAFONE PANAFON A.E. στο Δήμο.
- δ) Σχεδιαγράμματα σε Ηλεκτρονική μορφή

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1114 / 10.01.2017 ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ

Για κοινοποίηση:
22/2/17

1. Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης έργου

Οι εργασίες θα διαρκέσουν τρεις (3) εβδομάδες σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα

Έργο:		Κατασκευή δικτύου οπτικών ινών μήκους 3.110μ στην πόλη της Λαμίας																				
Θέμα:		Χρονοδιάγραμμα Εργασιών																				
Περιγραφή εργασιών		Διάρκεια σε ΗΜΕΡΕΣ																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ																					
α	εκσκαφή τάφρων, φρεατίων																					
β	τοποθέτηση σωλήνων, εγκιβωτισμός																					
γ	αποκαταστάσεις με ασφαλτοσκυρόδεμα																					
δ	ανάρτηση σιδηροσωλήνων																					
2	ΟΠΤΙΚΑ																					
α	τοποθέτηση καλωδίων, κατασκευή μουφών																					
3	ΠΑΡΑΛΑΒΗ																					
α	έλεγχος																					

2. Τεχνικά Μέσα

Τα τεχνικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν στο παρόν έργο είναι τα κάτωθι:

- Ένας (1) Ελαστικοφόρος Φορτωτής με τροχό (εκσκαφή)
- Ένας (1) Ελαστικοφόρος Φορτωτής με κουβά (αποκομιδή μπαζών)
- Μίας (1) Μπετονιέρα (σκυροδετήσεις)
- Ένας (1) Αεροσυμπιεστής (καθαιρέσεις)
- Ένας (1) Ασφαλοκόπτης (κοπές)
- Ένας (1) Δονητικός Οδοστρωτήρας (αποκαταστάσεις)
- Ένα (1) Αυτοκίνητο ναυ μεταφοράς προσωπικού με εργαλεία
- Μία (1) Εκτυλήτρια (για σωλήνες)

24/2/17
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΪΑΣ
ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
-κ Κατωκιά
-κ Καραγκούνη

3. Διαδρομή όδευσης

Η διαδρομή όδευσης για την διάνοιξη τάφρων διατομής διαστάσεων 5εκ. πλάτος, 30εκ. βάθος θα είναι η ακόλουθη:

α/α	οδός	από	έως	αποκατάσταση	Μήκος (μ)
1	Ανώνυμος προς Προφήτη Ηλία	Κεραίες	Περιφερειακός Λαμίας	οδόστρωμα	1.700,00
2	Περιφερειακός Λαμίας	Ανώνυμος προς Προφήτη Ηλία	Προφήτη Ηλία	οδόστρωμα	190,00
3	Προφήτη Ηλία	Περιφερειακός Λαμίας	Αμπλιανίτη	οδόστρωμα	850,00
4	Αμπλιανίτη	Προφήτη Ηλία	Αινιάνων	οδόστρωμα	20,00
5	Αινιάνων	Αμπλιανίτη	Μακροπούλου	οδόστρωμα	270,00
6	Μακροπούλου	Αινιάνων	Σκληβανιώτου	οδόστρωμα	80,00
Σύνολο τάφρων					3.110,00

Οι θέσεις όπου θα κατασκευαστούν φρεάτια από οπλισμένο σκυρόδεμα θα είναι οι ακόλουθες:

α/α	θέση	τεμάχιο
1	Ανώνυμος προς Προφήτη Ηλία	1,00
2	Ανώνυμος προς Προφήτη Ηλία	1,00
3	Ανώνυμος προς Προφήτη Ηλία	1,00
4	Προφήτη Ηλία	1,00
5	Αινιάνων & Αμπλιανίτη	1,00
6	Μακροπούλου & Αινιάνων	1,00
Σύνολο φρεατίων		6,00

4. Μέτρα Ασφαλείας

Τα μέτρα ασφαλείας θα είναι σύμφωνα με τις Οδηγίες Μελετών Τεχνικών Έργων (ΟΜΟΕ) Τεύχος 7 Έκδοση 2010 της ΓΓΔΕ. Αναφορικά με τις εκσκαφές εντός του αστικού ιστού (οδοί Μακροπούλου & Αινιάνων) αυτές θα γίνουν στην ζώνη που καταλαμβάνουν τα σταθμευμένα αυτοκίνητα. Επομένως δεν θα μεταβληθούν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των οδών (πλάτος) κατά την διάρκεια της εκσκαφής.

5. Χώροι απόρριψης προϊόντων εκσκαφής

Θα απορρίπτονται στον ΧΥΤΑ Δήμου Λαμίας, θέση "Τσαρουχόκαμπος". Εκτιμώμενη ποσότητα προϊόντων εκσκαφής προς απόρριψη ~ 45μ3.

6. Ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές

Οι προδιαγραφές των εργασιών θα είναι σύμφωνες με

- ITU – T Recommendation L.48 (03 / 2003) Mini trench installation technique
- Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) 2016
- ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01 Κατασκευές από Σκυρόδεμα
- ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02 Χωματουργικές Εργασίες
- ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03 Έργα οδοποιίας / Οδοστρώματα

Παιανία 25-01-2017
Για τον Ανάδοχο



Ματράγκας Αθαν.
Πολιτικός Μηχανικός